



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

Übersicht über die Messungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe

Reg.-Nr. 2.8.2.5/VT/2012-08-21

Anlagenart	Nennwärmeleistung	Brennstoff	Zeitpunkt der Errichtung	Erstmessung	Wiederkehrende Messung (alle 2 Jahre)	Grenzwerte	
Handbeschickt	≥ 4 ≤ 15 kW	1 bis 5a	bis 1994	–	ab 2015	Stufe 1	
			1995 bis 2004		ab 2019		
			2005 bis 21.03.2010		ab 2025		
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*	ab 21.01.2013			
			ab 2015 bzw. 2017*				Stufe 2
	> 15 kW		bis 1994	erledigt	ab 21.01.2013	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1	
			1995 bis 2004			bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1	
			2005 bis 21.03.2010			bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1	
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*	ab 22.03.2010		Stufe 1	
			ab 2015 bzw. 2017*			Stufe 2	
Mechanisch beschickt	≥ 4 ≤ 15 kW	1 bis 5a sowie 8 und 13	bis 1994	–	ab 2015	Stufe 1	
			1995 bis 2004		ab 2019		
			2005 bis 21.03.2010		ab 2025		
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*	ab 21.01.2013	ab 21.01.2013		Stufe 2
			ab 2015 bzw. 2017*				
	> 15 kW		bis 1994	erledigt	ab 22.03.2010	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1	
			1995 bis 2004			bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1	
			2005 bis 21.03.2010			bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1	
			22.03.2010 bis 2014 bzw. 2016*	ab 22.03.2010		Stufe 1	
			ab 2015 bzw. 2017*			Stufe 2	
Hand- oder mechanisch beschickt	= 50 kW	6 und 7	bis 1994	erledigt	ab 21.01.2013	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1	
			1995 bis 2004			bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1	
			2005 bis 21.03.2010			bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1	
	≥ 30 ≤ 50 kW		22.03.2010 bis 2014	ab 22.03.2010		Stufe 1	
			ab 2015			Stufe 2	
	> 50 kW		bis 1994	erledigt	ab 22.03.2010	bis 2014 alte, ab 2015 Stufe 1	
			1995 bis 2004			bis 2018 alte, ab 2019 Stufe 1	
			2005 bis 21.03.2010			bis 2024 alte, ab 2025 Stufe 1	
			22.03.2010 bis 2014	ab 22.03.2010		Stufe 1	
			ab 2015			Stufe 2	

* gilt nur für Anlagen, die mit Scheitholz betrieben werden